

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЖДМЗ *Міста Сафок 5148, Ансеретич*
 (назва організації, що затверджує)

Забичук О.М. Білийко М.М.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 "

20 20р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На поточний ремонт басейну

Умови виконання робіт будівля експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	170	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	м	61	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	37	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	29	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	43	
6	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	20	
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
8	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
9	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
10	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
11	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
12	Демонтаж змішувачів	шт	1	
13	Установлення змішувачів	шт	1	
14	Заміна гусаків (вилів для змішувача)	шт	3	
15	Заміна душової сітки (ручної лійки)	шт	3	
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м2	100	
18	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (чаша басейну)	м2	80	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м2	80	